

# AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

## Ufficio Territoriale di Savona

1. In una travata a due campate di lunghezza uguale  $l$  su cui grava un carico uniforme  $p$  il momento massimo in campata è pari a:
  - $p l^2/14,3$
  - $p l^2/16$
  - $p l^2/8$
2. La misura del grado di consistenza dell'impasto di calcestruzzo fresco avviene mediante:
  - Il penetratore Brinell
  - La prova di abbassamento al cono Abrams
  - L'ago di Vicat
3. Le norme prescrivono che i parapetti verso il vuoto degli edifici residenziali e di quelli aperti al pubblico non siano attraversabili da una sfera avente diametro:
  - 15 cm
  - 8 cm
  - 10 cm
4. Il Valore del carico verticale di esercizio uniformemente distribuito per uffici non aperti al pubblico (Cat B1) è pari a:
  - 4,00 kN/m<sup>2</sup>
  - 3,00 kN/m<sup>2</sup>
  - 2,00 kN/m<sup>2</sup>
5. Per calcestruzzo a prestazione garantita si intende un calcestruzzo:
  - Del quale il produttore deve garantire le prestazioni e specificare la miscela
  - Del quale il produttore deve garantire le prestazioni senza obbligo di specificare la miscela
  - Delle cui prestazioni è responsabile il progettista, mentre il fornitore è responsabile della conformità dell'impasto
6. Nei pilastri in c.a. il diametro delle barre longitudinali non deve essere inferiore a:
  - 10 mm
  - 12 mm
  - 14 mm
7. Gli acciai a struttura austenitica sono:
  - Acciai inossidabili contenenti nichel dotati di elevatissima resistenza alla corrosione
  - Acciai al carbonio che non hanno subito processi di deossidazione
  - Acciai con elevato limite di snervamento ed elevata resistenza alla corrosione come l'acciaio Cor-Ten al vanadio

# AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

## Ufficio Territoriale di Savona

8. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento non può superare:
  - 60 giorni
  - 45 giorni
  - 90 giorni
  
9. Il libretto delle misure deve essere firmato da:
  - Direttore dei Lavori
  - Direttore dei Lavori, Esecutore e Responsabile del procedimento
  - Direttore dei Lavori ed Esecutore
  
10. La stazione appaltante ha facoltà di sostituire il certificato di collaudo con in certificato di regolare esecuzione per lavori di importo:
  - Inferiore a 1.000.000,00 euro
  - Inferiore a 500.000,00 euro
  - Inferiore alla soglia comunitaria
  
11. L'impianto Sprinkler è:
  - Un impianto antincendio con estinguente chiamato sprinkler
  - Un tipo di estintore portatile
  - Un impianto antincendio a pioggia
  
12. Si definisce resistenza al fuoco:
  - La temperatura massima raggiunta da un elemento componente di un'opera durante un incendio
  - La quantità di calore che si sviluppa durante un incendio
  - La capacità dell'elemento (strutturale/costruttivo) di conservare per un determinato periodo di tempo la stabilità, la tenuta, e l'isolamento termico specificati in una prova standard
  
13. Per la protezione dall'incendio di un centro di calcolo è preferibile usare estinguenti:
  - Polvere
  - Idrocarburi alogenati
  - Acqua
  
14. Secondo il D.Lgs. 81/08 un cartello circolare rosso segnala:
  - Avvertimento
  - Divieto
  - Situazione di salvataggio o di soccorso

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**  
**Ufficio Territoriale di Savona**

15. Il valore limite fissato dalla legge oltre il quale occorrono misure di prevenzione per il rumore nei luoghi di lavoro é:

- 80 dB(A)
- 90 dB(A)
- 45 dB(A)

16. L'altezza dei parapetti nei cantieri deve essere di almeno:

- 0,90 m
- 1,00 m
- 1,20 m