Marca da bollo legale (€ 16,00)

Comune di Lacchiarella (Provincia di Milano)
Lavori di riasfaltatura di alcune strade e di rifacimento di alcuni marciapiedi sul territorio comunale
Schema d'Offerta

ATTIVITA'	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Prezzo unitario	Prezzo totale
			ú	ú	ú	ú
Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato.	mq	10 190.00	1,05	**10.699,50**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per profonditá fino a 3 cm con presenza di chiusini	mq	10 190.00	3,45	**35.155,50**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
Emulsioni bituminose, spandimento di emulsioni bituminosa acida con bitume normale al 55% n° 146a	mq	10 190.00	1,25	**12.737,50**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
Manto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70m, oppure 70-100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, in strati da 25-40 mm compressi, per superfici superiori a 2500 mq per ogni cmcompresso	mq	10 190.00	8,40	**85.596,00**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, di miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati cioé conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.251) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.253.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02	ton	458.55	140,00	**66.704,40**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
Marciapiedi, Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: incisione di pavimentazione in conglomerato bituminoso con martello montato sul mezzo meccanico	m	1 196.00	2,40	**2.870,40**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
Marciapiedi. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a 8 cm spessore)	mq	597.00	5,55	**3.313,35**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto	ton	17.91	11,70	**209,55**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idranti A.P.	cad	20.00	29,55	**591,00**	é é é é é ...é é é é ..	
Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km (solo per i marciapiede	ton	17.91	10,10	**180,89**	é é é é é ...é é é é ..	
Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 m²	mq	597.00	17.85	**10.656,45**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
TOTALE LAVORI OGGETTO DI RIBASSO (oneri per la sicurezza e IVA esclusi)				**228.714,54**	é é é é é ...é é é é ..	é é é é é ...é é é é ..
				Ribasso %	é ..	
				Ribasso in lettere	é ..	