



COMUNE di VANZAGO
(Città Metropolitana di Milano)

ALLEGATO 5

**AL CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
E ALTRI UTENTI - CIG 823381356F**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA
PAVIMENTAZIONE, A COPERTURA DI
QUELLA PREESISTENTE, PRESSO I CENTRI
REFEZIONALI DELLA SCUOLA PRIMARIA
NEGLIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA
RONCHETTI**

Specifiche tecniche

Nel presente documento vengono indicate le specifiche tecniche per la fornitura e la posa della pavimentazione nei refettori della scuola primaria Neglia e Secondaria di 1° grado Ronchetti così come indicato nell'art. 25 del CSA.

Caratteristiche della pavimentazione

La pavimentazione dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

1. piano di posa: dovrà risultare regolare e parallelo a quello del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. Non è prevista alcuna demolizione del pavimento esistente.
2. guaina sottopavimento: dovrà essere posata una guaina sottopavimento con funzione di barriera rispetto all'umidità di risalita
3. pavimentazione: dovrà essere realizzata in cloruro di polivinile senza ftalati a teli e con una superficie trattata con protettivo poliuretano per facilitarne la manutenzione ordinaria e straordinaria. La pavimentazione dovrà soddisfare le norme ISO 10582 e EN 14041 e possedere il marchio CE.

Le transizioni tra pavimentazioni di materiale diverso dovranno avvenire mediante la posa di bacchette in alluminio adatte all'utilizzo negli edifici pubblici e che permettano un passaggio sicuro e funzionale. Lo spessore non dovrà costituire barriera architettonica.

Il pacchetto composto dalla pavimentazione accoppiato alla guaina sottopavimento dovrà **obbligatoriamente** rispondere alle caratteristiche indicate nei:

- D.M. 15 marzo 2005 – Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo;
- D.M. 16 febbraio 2009 – Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;

e dovrà **obbligatoriamente** essere prodotta dalla Stazione Appaltante con una certificazione indicante la categoria di reazione al fuoco che dovrà rientrare in una delle seguenti: **A2fl o Bfl o Cfl – S1**.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.

Tempi e modalità di realizzazione della pavimentazione

I lavori dovranno essere eseguiti e terminati:

- entro e non oltre l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 per il refettorio della Scuola secondaria di 1° grado Ronchetti
- entro e non oltre l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 per il refettorio della Scuola primaria Neglia

L'I.A. è obbligata a concordare con la Stazione Appaltante tempi e modalità di realizzazione dei lavori di posa della pavimentazione nonché a fornire, a lavori ultimati, le certificazioni indicate nei precedenti paragrafi del presente allegato.

La fornitura e la posa della pavimentazione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

In ogni caso l'I.A. solleva la Stazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti nella realizzazione dei lavori di posa della pavimentazione.