



# COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

## DIREZIONE AREA GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROT. GEN. N° 513 DEL 09 LUG. 2013

PROT. INT. N° 164 DEL 08/07/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI FOGNARI DI VIA SPARAGONA'.

### IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

#### **PREMESSO:**

- che, l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di G.M. n. 131 del 22/11/2011 ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Pietro Mifa, Direttore Area Territorio e Ambiente del comune, avente ad oggetto "LAVORI DI RIPRISTINO CONDUTTURA RACCOLTA ACQUE REFLUE PER LA VIA SPARAGONA'";
- che, a seguito della procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.VIR. Srl;
- che in data 03/05/2012, i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice;
- che, con verbale del 07/05/2012, i lavori sono stati sospesi dal Direttore dei Lavori, Ing. Norman Mantarro;
- che, con Deliberazione di G.M. n. 208 del 17/12/2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, la quale prevede i lavori di separazione della condotta delle acque bianche dalla condotta fognaria;

**CONSIDERATO CHE**, durante l'esecuzione dei lavori di posa in opera della condotta fognaria principale, si dovrà procedere alla realizzazione degli allacci fognari intercettati;

**CHE** agli allacci fognari dovranno provvedere i proprietari delle abitazioni interessate, a propria cura e spese;

**CHE**, in ogni caso, per le abitazioni i cui proprietari non dovessero adempiere a quanto sopra, il comune procederà alla realizzazione degli allacci fognari intercettati, con il recupero delle somme spese con separato altro atto;

**VISTA** la Deliberazione di G.M. n. 152 del 17/06/2013, con la quale sono state assegnate, alla Direzione Area Pianificazione e Gestione del Territorio, le somme per l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli allacci fognari intercettati durante i lavori di posa in opera della condotta principale;

**CHE**, per i sopra descritti lavori, è stata predisposta regolare analisi prezzi da parte dell'U.T.C. ed ipotizzato in circa 80 il numero degli allacci da realizzare;

**CHE** occorre incaricare con urgenza apposita Ditta per la realizzazione delle opere di che trattasi, in

F.I. 00411750839

CAP 98028 - Piazza V° Reggimento Aosta - Tel: 0942/786111 - Fax 0942/792070

\\Server\ut\ut\LAVORI PUBBLICI\LLPP\Determinazioni Dirigenziali\incarico lavori allacci via Sparagona' - Cisafulli.doc

considerazione della ripresa dei lavori principali avvenuta in data 24/06/2013;

*VISTA* la relazione descrittiva delle lavorazioni da eseguire e il computo metrico relativo redatto dall'UTC, per l'importo complessivo di € 19.595,60 oltre IVA;

*ATTESO* che, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti) e ss. mm. ii., così come recepita in Sicilia, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto esterno per gli incarichi inferiori alla somma di € 40.000,00;

*SENTITO* il titolare della ditta "Crisafulli Lavori s.a.s." con sede a S. Teresa di Riva via Roma n. 42 che si è dichiarato disponibile a realizzare quanto indicato in oggetto;

*VISTO* l'art. 10, comma 4 quater, lett.b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013 n. 64, che ha ulteriormente prorogato al 30/09/2013, il termine entro cui gli Enti Locali devono deliberare il proprio bilancio di previsione per l'anno 2013.

*CONSIDERATO* che l'ente ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D. Lgs 267/2000 è in esercizio provvisorio fino al 30/09/2013;

*RITENUTO* che la spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento è urgente ed indifferibile e non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi e la mancata effettuazione comporterebbe un danno grave e certo all'Ente;

*VISTO* l'art.125 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

*VISTA* la Delibera del Consiglio Comunale n° 104 del 21/12/2012 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto "Modifica Regolamento Comunale dei lavori e forniture in economia" che prevede all'art. 7 e all'art. 9 l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento quando il lavoro o la fornitura di beni e servizi non supera la soglia massima di € 40.000,00 IVA esclusa;

*RITENUTO* pertanto di poter procedere all'affidamento diretto dei lavori in favore della ditta "Crisafulli Lavori s.a.s." con sede a S. Teresa di Riva via Roma n. 42, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale e di qualificazione, per l'importo complessivo presunto di € 19.595,60 oltre IVA

*VISTO* lo schema di disciplinare di incarico predisposto dall'Area Tecnica, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, sottoscritto dalla ditta incaricata;


*VISTA* la Legge Regionale n° 12 del 17/07/2011 che stabilisce, all'Art. 1 – comma 1, l'applicazione nel Territorio della Regione Siciliana del D. Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 e ss. mm. ed ii.;

*VISTO* l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto.

- 1) *AFFIDARE*, ai sensi l'Art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n° 163, l'esecuzione dei lavori di "RIPRISTINO CONDUTTURA RACCOLTA ACQUE REFLUE PER LA VIA SPARAGONA'", alla ditta "Crisafulli Lavori s.a.s." con sede a S. Teresa di Riva via Roma n. 42;
- 2) *DARE ATTO* che l'onere del presente incarico ammonta presuntivamente ad € 21.555,16# Euro ventunomilacinquecentocinquantacinque/16, compresa I. V. A., che saranno corrisposti all'impresa a seguito di contabilizzazione degli allacci effettivamente realizzati;
- 3) *DARE ATTO* che l'incarico sarà svolto sotto il controllo diretto del Direttore dei Lavori incaricato per l'esecuzione delle opere riguardanti gli allacci fognari, con il quale la ditta esecutrice concorderà tempi e modi di esecuzione degli stessi;



- 4) **IMPEGNARE** la somma occorrente alla realizzazione dei lavori sopra citati, per l'importo complessivo di € 21.555,16, sull'intervento 2.09.04.01 del bilancio comunale.

**DISPONE**

La consegna di copia del presente Provvedimento alla ditta incaricata, nonché la trasmissione del medesimo al Sindaco, al Segretario Generale ed al Direttore dell'Area Finanziaria, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE E  
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
(Geom. Francesco Cisto)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n° 48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di € 21.555,16 sull'intervento 2.09.04.01 del bilancio comunale.

S. Teresa di Riva li 09.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rosaria Gambadoro)



# COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA "PROVINCIA DI MESSINA"

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI FOGNARI DI VIA SPARAGONA'.

## PREVISIONE DI SPESA

### PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di G.M. n. 152 del 17/06/2013, ha assegnato alla Direzione Area Pianificazione e Gestione del Territorio, le somme per l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli allacci fognari da realizzare durante i lavori di posa in opera della condotta, in fase di realizzazione sulla via Sparagonà.

Che risulta necessario incaricare apposita ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori di cui sopra, e che la ditta Crisafulli Lavori s.a.s., con sede a S. Teresa di Riva via Roma n. 42, si è resa disponibile ad accettare l'incarico in oggetto, presentando la documentazione richiesta.

Che è stata effettuata dall'UTC apposita analisi prezzi e computo metrico estimativo prevedendo circa 80 gli allacci da realizzare nel tratto di via Sparagonà interessato dai lavori. Per quanto sopra, si è determinato in € 21.555,16# - Euro ventunomilacinquecentocinquantacinque/16, compresa I. V. A., circa, l'importo complessivo occorrente.

L'importo corrisposto alla ditta sarà comunque computato sul numero effettivo degli allacci realizzati a seguito della presentazione di contabilità dei lavori presentata dal Direttore dei Lavori ed approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Si allegano alla presente relazione analisi prezzi per allaccio tipo e computo metrico estimativo.



Direttore dell'Area Pianificazione e  
Gestione del Territorio  
Geom. Francesco Cisto

Per Accettazione

---

**Analisi dei prezzi**  
**RIPRISTINO CONDUTTURA RACCOLTA ACQUE REFLUE PER LA VIA SPARAGONA'**

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	ANALISI PREZZI CONTRATTUALI				ANALISI PREZZI OFFERTI			D%
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo	Quantità	Prezzo U.	Totale	
<b>TABELLA DEI PREZZI</b>										
<b>Materiali</b>										
1	3.9	Tub. in PVC SN8 Dest 125-160mm	ml	€ 7,70						
2	3.6	materiale vario per collegamenti acq.nere	a corpo	€ 15,00						
3	3.10	Rimozione, pulitura e ricollocazione di orlatura di pietrame 30x20 cm, su idoneo massetto in cls	ml	€ 35,00						
4	3.11	Raccordo stampato Braga in polietilene di raccordo al condotto principale completa di guarnizioni <b>Mano d'opera</b>	cad	€ 36,10						
1	4.6	Operaio Qualificato edile Pr. ME	ora	€ 23,28						
2	4.7	Operaio Comune edile Pr. ME <b>Voci finite</b>	ora	€ 21,03						
1	6.1	Scavo a sez. obbligata voce 1.1.7.1	mc	€ 7,73						
2	6.6	Taglio pavimentazione stradale, voce 1.4.4	m	€ 2,05						
3	6.2	Compenso per carico sul mezzo di trasporto voce 1.2.2	mc	€ 3,98						
4	6.3	Compenso rinterro e ricolmo, voce 1.2.4	mc	€ 1,77						
5	6.4	Trasporto di materiale alle pubbliche discariche fino a 5km, voce 1.2.5.2	mc	€ 2,65						
6	6.5	Scavo a sez. obbligata a mano, voce 1.1.11	mc	€ 174,00						
7	6.7	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder) per 7 cm, voce 6.1.4.2	mq	€ 10,15						
8	6.8	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura per 3 cm, voce 6.1.5.2	mq	€ 5,19						
9	6.9	Pozzetto ispezionabile del tipo prefabbricato in cemento vibrato, voce 15.4.24	cad	€ 57,80						
10	6.10	Telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale B 125, voce 6.4.2.1	kg	€ 3,53						
11	6.11	Pavimentazione di marciapiede con pietrine di cemento dimensioni 25x25 cm, voce 6.2.4.2	mq	€ 31,90						

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	ANALISI PREZZI CONTRATTUALI				ANALISI PREZZI OFFERTI			D%
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo	Quantità	Prezzo U.	Totale	
1	NP01	Realizzazione collegamento di singole utenze dal pozzetto d'ispezione della nuova rete fognante o tubazione nuova rete fognante al fabbricato servito dotato di pozzetto ispezionabile, mediante la fornitura e la posa in opera di: pozzetto ispezionabile del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, completo di chiusino in ghisa sferoidale classe B125, tubazione in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, classe di rigidità anulare SN 8 kN/m <sup>2</sup> , D variabile da 125mm a 160mm, e per una distanza massima di 3ml, raccordo con Braga in PEad su condotto principale del diametro opportuno, compreso di scavo, ricolmo, carico e trasporto in discarica, opere murarie quali: marciapiede, ciglio stradale per il ripristino delle condizioni iniziali, pavimentazione stradale con strato binder ed usura e quant'altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.								
		<b>MATERIALI:</b>								
	3.9	Tub. in PVC SN8 Dest 125-160mm	ml	€ 7,70	3,000	€ 23,10				
	3.6	materiale vario per collegamenti acq.nere	a	€ 15,00	1,000	€ 15,00				
	3.10	Rimozione, pulitura e ricollocazione di oratura di pietrame 30x20 cm, su idoneo massetto in cls	corpo							
	3.11	Raccordo stampato Braga in polietilene di raccordo al condotto principale completa di guarnizioni	ml	€ 35,00	0,600	€ 21,00				
		Totale parziale	cad	€ 36,10	1,000	€ 36,10				
						€ 95,20				
		<b>MANO D'OPERA:</b>								
	4.6	Operaio Qualificato edile Pr. ME	ora	€ 23,28	1,000	€ 23,28				
	4.7	Operaio Comune edile Pr. ME	ora	€ 21,03	1,000	€ 21,03				
		Totale parziale				€ 139,51				
		<b>VOCI FINITE:</b>								
	6.1	Scavo a sez. obbligata voce 1.1.7.1	mc	€ 7,73	0,480	€ 3,71				
	6.6	Taglio pavimentazione stradale, voce 1.4.4	m	€ 2,05	6,000	€ 12,30				
	6.2	Compenso per carico sul mezzo di trasporto voce 1.2.2	mc	€ 3,98	0,120	€ 0,48				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	ANALISI PREZZI CONTRATTUALI				ANALISI PREZZI OFFERTI			D%
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo	Quantità	Prezzo U.	Totale	
	6.3	Compenso rinterro e ricolmo, voce 1.2.4	mc	€ 1,77	0,360	€ 0,64				
	6.4	Trasporto di materiale alle pubbliche discariche fino a 5km, voce 1.2.5.2	mc	€ 2,65	0,120	€ 0,32				
	6.5	Scavo a sez. obbligata a mano, voce 1.1.11	mc	€ 174,00	0,128	€ 22,27				
	6.7	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder) per 7 cm, voce 6.1.4.2	mq	€ 10,15	1,200	€ 12,18				
	6.8	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura per 3 cm, voce 6.1.5.2	mq	€ 5,19	1,200	€ 6,23				
	6.9	Pozzetto ispezionabile del tipo prefabbricato in cemento vibrato, voce 15.4.24	cad	€ 57,80	1,000	€ 57,80				
	6.10	Telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale B 125, voce 6.4.2.1	kg	€ 3,53	16,500	€ 58,25				
	6.11	Pavimentazione di marciapiede con pietrine di cemento dimensioni 25x25 cm, voce 6.2.4.2	mq	€ 31,90	0,640	€ 20,42				
		Totale parziale				€ 334,11				
		Totale voci finite				€ 194,60				
		Spese Sicurezza			1,360%	€ 1,90				
		Spese Generali			13,640%	€ 19,29				
		Totale parziale				€ 353,40				
		Utile Impresa			10,000%	€ 16,07				
		Prezzo di applicazione	a			€ 371,37				
		corpo								
		In lettere:								
		euro trecentosettantuno/37					euro			

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	ANALISI PREZZI CONTRATTUALI				ANALISI PREZZI OFFERTI			D%
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo	Quantità	Prezzo U.	Totale	
1	NP02	Realizzazione collegamento di singole utenze dal pozzetto d'ispezione della nuova rete fognante o tubazione nuova rete fognante ai fabbricati serviti, mediante la fornitura e la posa in opera di: tubazione in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, D variabile da 125mm a 160mm, e per una distanza massima di 3ml, raccordo con Braga in PEad su condotto principale del diametro opportuno, compreso di scavo, ricolmo, carico e trasporto in discarica, opere murarie per il ripristino delle condizioni iniziali, pavimentazione stradale con strato binder ed usura e quant'altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.								
		<b>MATERIALI:</b>								
	3.9	Tub. in PVC SN8 Dest 125-160mm	ml	€ 7,70	3,000	€ 23,10				
	3.6	materiale vario per collegamenti acq. nere	a	€ 15,00	1,000	€ 15,00				
	3.11	Raccordo stampato Braga in polietilene di raccordo al condotto principale completa di guarnizioni	corpo							
		Totale parziale	cad	€ 36,10	1,000	€ 36,10				
						€ 74,20				
		<b>MANO D'OPERA:</b>								
	4.6	Operaio Qualificato edile Pr. ME	ora	€ 23,28	0,500	€ 11,64				
	4.7	Operaio Comune edile Pr. ME	ora	€ 21,03	0,500	€ 10,52				
		Totale parziale				€ 96,36				
		<b>VOCI FINITE:</b>								
	6.1	Scavo a sez. obbligata voce 1.1.7.1	mc	€ 7,73	0,480	€ 3,71				
	6.6	Taglio pavimentazione stradale, voce 1.4.4	m	€ 2,05	6,000	€ 12,30				
	6.2	Compenso per carico sul mezzo di trasporto voce 1.2.2	mc	€ 3,98	0,120	€ 0,48				
	6.3	Compenso rinterro e ricolmo, voce 1.2.4	mc	€ 1,77	0,360	€ 0,64				
	6.4	Trasporto di materiale alle pubbliche discariche fino a 5km, voce 1.2.5.2	mc	€ 2,65	0,120	€ 0,32				
	6.5	Scavo a sez. obbligata a mano, voce 1.1.11	mc	€ 174,00	0,064	€ 11,14				
	6.7	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento								



N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	ANALISI PREZZI CONTRATTUALI				ANALISI PREZZI OFFERTI			D%
			U.M.	Prezzo U.	Quantità	Importo	Quantità	Prezzo U.	Totale	
	6.8	(binder) per 7 cm, voce 6.1.4.2	mq	€ 10,15	1,200	€ 12,18				
		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura per 3 cm, voce 6.1.5.2	mq	€ 5,19	1,200	€ 6,23				
		Totale parziale				€ 143,36				
		Totale voci finite				€ 47,00				
		Spese Sicurezza			1,360%	€ 1,31				
		Spese Generali			13,640%	€ 13,32				
		Totale parziale				€ 156,68				
		Utile Impresa			10,000%	€ 11,10				
		Prezzo di applicazione	a corpo			€ 169,09				
		In lettere:								
		euro centosessantanove/09					euro			



**Computo metrico estimativo**  
**RIPRISTINO CONDUTTURA RACCOLTA ACQUE REFLUE PER LA VIA SPARAGONA'**

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	NP01	<p><b>Collegamenti Acque fognarie: 19 595.60</b></p> <p>Realizzazione collegamento di singole utenze dal pozzetto d'ispezione della nuova rete fognante o tubazione nuova rete fognante al fabbricato servito dotato di pozzetto ispezionabile, mediante la fornitura e la posa in opera di: pozzetto ispezionabile del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, completo di chiusino in ghisa sferoidale classe B125, tubazione in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, D variabile da 125mm a 160mm, e per una distanza massima di 3ml, raccordo con Braga in PEad su condotto principale del diametro opportuno, compreso di scavo, ricolmo, carico e trasporto in discarica, opere murarie quali: marciapiede, ciglio stradale per il ripristino delle condizioni iniziali, pavimentazione stradale con strato binder ed usura e quant'altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.</p>	30,000						
					Sommano	a corpo	30,000	€ 371,37	€ 11 141,10
2	NP02	<p>Realizzazione collegamento di singole utenze dal pozzetto d'ispezione della nuova rete fognante o tubazione nuova rete fognante al fabbricato servito, mediante la fornitura e la posa in opera di: tubazione in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, D variabile da 125mm a 160mm, e per una distanza massima di 3ml, raccordo con Braga in PEad su condotto principale del diametro opportuno, compreso di scavo, ricolmo, carico e trasporto in discarica, opere murarie per il ripristino delle condizioni iniziali, pavimentazione stradale con strato binder ed usura e quant'altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.</p>	50,000						
					Sommano	a corpo	50,000	€ 169,09	€ 8 454,50
		<p><b>Collegamenti Acque fognarie: 19 595.60</b></p> <p align="center"><b>Sommano € 19 595,60</b></p>							
								A riportare	€ 19 595,60

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto € 19 595,60	
								Totale	€ 19 595,60
		<b>IMPORTO DEI LAVORI</b> Totale € 19 595,60							
		<b>SANTA TERESA DI RIVA</b>							